

Vorlage 1

Deckensanierungsprogramm 2017

Lfd. Nr.	Maßnahme	Km	Schadensbild	Sanierungsvorschlag	geschätzte Baukosten
1	K 300 Thüle - Bösel	2,110 - 3,550	bereits vorgestellte Baumaßnahme		223.000,00 €
2	K 300 Thüle - Bösel	0,000 - 2,110	Fahrbahn hat diverse Flickstellen, Risse und NetZRisse sowie bereichsweise Spurrinnen.	Deckschicht bis 4,0 cm tief fräsen, eine bit. Verstärkung herstellen und anschl. einen Deckschichtbelag einbauen.	365.000,00 €
3	K 160 Lindern - Liener	3,700 - 6,830	Fahrbahn hat diverse NetZRisse, Ausbrüche und Flickstellen sowie bereichsweise Längs- und Querunebenheiten.	Deckschicht bis 4,0 cm tief fräsen, eine bit. Verstärkung herstellen und anschl. einen Deckschichtbelag einbauen.	449.000,00 €
4	K 358 Altenbrunnen - Essen	7,390 - 10,050	Fahrbahn hat diverse Rissbildungen und Flickstellen sowie bereichsweise Spurrinnen und NetZRisse.	Deckschicht bis 4,0 cm tief fräsen und anschl. einen neuen Deckschichtbelag einbauen.	287.000,00 €
5	K 161 B 213 - Benstrup	0,000 - 3,050	Fahrbahn hat eine mangelnde Griffigkeit sowie bereichsweise Rissbildungen, Flickstellen und NetZRisse.	Deckschicht fräsen und anschl. einen neuen dünnen Deckschichtbelag herstellen.	175.000,00 €
6	K 280 L 843 - Addrup	2,700 - 3,700	Fahrbahn hat diverse Rissbildungen, NetZRisse, Ausbrüche und Flickstellen. Fahrbahn bereichsweise uneben.	Deckschicht bis 4,0 cm tief fräsen, eine bit. Verstärkung herstellen und anschl. einen neuen Deckschichtbelag einbauen.	187.000,00 €
7	K 172 Cloppenburg - Nutteln	0,650 - 0,750 1,100 - 1,790	Fahrbahn hat diverse NetZRisse, Flickstellen, Versackungen in den Randbereichen sowie bereichsweise Spurrinnen.	Deckschicht bis 4,0 cm tief fräsen, eine bit. Verstärkung herstellen und anschl. einen neuen Deckschichtbelag einbauen. (zzgl. Fahrbahnteiler Stadt Clp, Herzog-Erich-Ring)	165.000,00 €
8	K 302 Warnstedt - Cappeln	2,350 - 2,750	Fahrbahn hat diverse Rissbildungen und Flickstellen sowie bereichsweise NetZRisse.	Deckschicht bis 4,0 cm tief fräsen und anschl. einen dünnen Deckschichtbelag einbauen.	50.000,00 €

Lfd. Nr.	Straße	Km	geschätzte Baukosten
1	K 300	bereits vorgestellte Baumaßnahme km 2,110 - 3,550	223.000,00 €
2	K 300	0,000 - 2,110	365.000,00 €
3	K 160	3,700 - 6,830	449.000,00 €
4	K 358	7,390 - 10,050	287.000,00 €
5	K 161	0,000 - 3,050	175.000,00 €
6	K 280	2,700 - 3,700	187.000,00 €
7	K 172	0,650-0,750; 1,100-1,790	165.000,00 €
8	K 302	2,350 - 2,750	50.000,00 €
			1.901.000,00 €

zusätzliche Maßnahmen bei Bedarf

Lfd. Nr.	Maßnahme	Km	Schadensbild	Sanierungsvorschlag	geschätzte Baukosten
9	K 304 Helminghausen - K 162	1,600 - 5,250	Fahrbahn hat diverse Netzrisse, Ausbrüche und Flickstellen sowie bereichsweise Längs- und Querunebenheiten.	Deckschicht bis 4,0 cm tief fräsen, eine bit. Verstärkung herstellen und anschl. einen Deckschichtbelag einbauen.	411.000,00 €