

# Vorlage 1

## Deckensanierungsprogramm 2021

Lfd. Nr.	Maßnahme	Abschnitt / Station	Schadensbild	Sanierungsvorschlag	geschätzte Baukosten
1	K 167 B 213 - Kellerhöhe + Beverbruch südl. KVP	10 0 - 3.100 + 8.300 - 8.460	Fahrbahn hat diverse Kornausbrüche und Ausmagerungen, sowie bereichsweise offene Nähte und NetZRisse.	Deckschicht fräsen und einen Deckschichtbelag herstellen. ( ca. St. 3.030 - 3.100 Vollausbau)	389.000,00 €
2	K 176 B 68 - K 355	10 0 - 2.740	Fahrbahn hat diverse Flickstellen und Risse, sowie bereichsweise NetZRisse und Kornausbrüche.	Deckschicht fräsen und einen Deckschichtbelag herstellen.	346.000,00 €
3	K 179 Emstek - L 870	15 1.730 - 5.770	Fahrbahn hat diverse Flickstellen und Risse, sowie Ausmagerungen und Kornausbrüche.	Deckschicht fräsen und einen Deckschichtbelag herstellen.	410.000,00 €
4	K 299 Ramsloh	10 40 - 1.240	Fahrbahn hat diverse Flickstellen und Ausmagerungen, sowie bereichsweise Risse und Ausbrüche.	Dünnschichtbelag herstellen. (Stat. 40 - 1.200) Deckschicht fräsen und einen Deckschichtbelag herstellen. (Knoten alte K318)	103.000,00 €
5	K 328 Kreisgrenze - Angelbeck	10 0 - 5.640	Fahrbahn hat diverse Flickstellen und Risse, sowie teils starke Längs- und Querunebenheiten	Eine bituminöse Verstärkung herstellen und anschließend einen Deckschichtbelag herstellen.	828.000,00 €
6	K 353 Overlahe/Moorbahn - Kantinenstraße	10 / 7600 - 50 / 550	Fahrbahn hat Ausmagerungen und Risse, sowie punktuell Kornausbrüche.	Dünnschichtbelag herstellen.	140.000,00 €

Zusammenstellung der geschätzten Kosten:			
Lfd. Nr.	Straße	Abschnitt / Station	geschätzte Kosten
1	K 167	10 / 0 - 3.100, 8.300 - 8.460	389.000,00 €
2	K 176	10 / 0 - 2.740	346.000,00 €
3	K 179	15 / 1.730 - 5.770	410.000,00 €
4	K 299	10 / 40 - 1.240	103.000,00 €
5	K 328	10 / 0 - 5.640	828.000,00 €
6	K 353	10 / 7.600 - 50 / 550	140.000,00 €
ca.			<b>2.216.000,00 €</b>

<b><u>zusätzliche Maßnahmen bei Bedarf</u></b>					
Lfd. Nr.	Maßnahme	Abschnitt / Station	Schadensbild	Sanierungsvorschlag	geschätzte Baukosten
7	K 359 Emstek - Fa. Mählmann	10 2.600 - 5.300	Fahrbahn hat diverse Risse, Ausmagerungen und Kornausbrüche, sowie bereichsweise Netzzrisse und Randabbrüche.	Deckschicht fräsen und einen Deckschichtbelag herstellen.	259.000,00 €