

Vorlage 2

Radwegsanierungsprogramm 2021

Lfd. Nr.:	Maßnahme	Abschnitt / Station	Schadensbild	Sanierungsvorschlag	geschätzte Baukosten
1	K 167 Kellerhöhe	10 2.280 - 3.100	Radweg hat diverse Risse, sowie Wurzelhebungen und Kantenabbrüche.	Deckschicht fräsen und einen Deckschichtbelag herstellen. (ca. St. 2.950 - 3.100 Vollausbau)	67.000,00 €
2	K 299 Ramsloh	10 40 - 1.240	Radweg hat diverse Längs- und Querrisse, sowie bereichsweise Versackungen.	Dünnschichtbelag herstellen.	69.000,00 €
3	K 328 Kreisgrenze - Angelbeck	10 2.560 - 5.640	Radweg hat diverse Risse, sowie bereichsweise Versackungen.	Bituminöse Tragschicht herstellen und einen Deckschichtbelag einbauen.	160.000,00 €

Zusammenstellung der geschätzten Kosten:

Lfd. Nr.	Straße	Abschnitt / Station	geschätzte Kosten
1	K 167	10 / 2.280 - 3.100	67.000,00 €
2	K 299	10 / 40 - 1.240	69.000,00 €
3	K 328	10 / 2.560 - 5.640	160.000,00 €
ca.			296.000,00 €

zusätzliche Maßnahme bei Bedarf

Lfd. Nr.:	Maßnahme	Abschnitt / Stat.	Schadensbild	Sanierungsvorschlag	geschätzte Baukosten
4	K 150 B 72 - Garrel	5 50 - 3.200	Radweg hat diverse Längs- und Querrisse. Radweg ist uneben.	Deckschicht fräsen und einen Deckschichtbelag herstellen. (ca. St 2.200 - 3.200 zusätzlich bit. Tragschicht)	168.000,00 €