

## Vorlage 3

### Brückensanierungsprogramm 2021

Lfd. Nr.	Maßnahme	Abschnitt / Stat.	Schadensbild	Sanierungsvorschlag	geschätzte Baukosten
1	K 145 Elisabethfehn - Dreibrücken	40 / 12	Leitwerk morsch, Absackungen der Pflasterbeläge.	Dalben erneuern. Pflaster regulieren.	30.000,00 €
2	K 357 Auen	15 800 - 1.100, 1.550 - 1.600	Böschungssicherung abgängig, Böschungsabsackungen. Durchlass abgängig.	Graben verfüllen und Mulde herstellen. Erneuerung des Durchlasses.	85.000,00 €
3	Verschiedene Kreisstraßen		Geländer schadhaft, abgängig.	Absturzsicherung herstellen/erneuern.	150.000,00 €

#### Zusammenstellung der geschätzten Kosten:

Lfd. Nr.	Straße	Abschnitt / Station	geschätzte Kosten
1	K 145	40 / 12	30.000,00 €
2	K 357	15 / 800 - 1.100, 1.550 - 1.600	85.000,00 €
3	versch. K-Str.		150.000,00 €
<b>ca.</b>			<b>265.000,00 €</b>