

Vorlage 1

Deckensanierungsprogramm 2022

Lfd. Nr.	Maßnahme	Abschnitt / Station	Schadensbild	Sanierungsvorschlag	geschätzte Baukosten
1	K 359 Emstek - Fa. Mähmann	10 2.600 - 5.300	Fahrbahn hat diverse Risse, Ausmagerungen und Kornausbrüche, sowie bereichsweise NetZRisse und Randabbrüche.	Deckschicht fräsen und einen Deckschichtbelag herstellen.	334.000,00 €
2	K 149 L 835 - Petersdorf	10 0 - 2.170	Fahrbahn hat diverse Risse und Ausmagerungen sowie bereichsweise Randabbrüche	Deckschicht fräsen und einen Deckschichtbelag herstellen.	273.000,00 €
3	K 174 Cloppenburg - L 842	50 30 - 4.040	Fahrbahn hat diverse Risse, Ausmagerungen und Kornausbrüche, sowie bereichsweise NetZRisse und offene Nähte.	Deckschicht fräsen und einen Deckschichtbelag herstellen. (tlw. punktuelle Schadstellensanierung)	303.000,00 €
4	K 298 Hamstrup - Lastrup	20 / 3.690 - 30 / 2.945	Fahrbahn hat diverse Flickstellen und Risse, sowie Ausmagerungen und Kornausbrüche.	Deckschicht fräsen und einen Deckschichtbelag herstellen.	330.000,00 €
5	K 343 Sedelsberg - Friesoythe	90 0 - 1.300	- Fahrbahn hat bereichsweise starke Längs- und Querunebenheiten, sowie offene Risse. - Kreisverkehr hat diverse Schadstellen.	- Eine bituminöse Verstärkung und anschl. einen Deckschichtbelag herstellen. - Ersatz Pflaster, Asphaltbinder- und Deckschicht.	240.000,00 €
6	K 343 Sedelsberg - Friesoythe	100 160 - 1.560	Fahrbahn hat diverse Flickstellen und Risse, sowie Ausmagerungen und Kornausbrüche.	Deckschicht fräsen und einen Deckschichtbelag herstellen.	175.000,00 €

7	K 343 Sedelsberg - Friesoythe	125 170 - 4.190	Fahrbahn hat diverse Flickstellen und Risse, sowie teils starke Längs- und Querunebenheiten	Eine bituminöse Verstärkung herstellen und anschließend einen Deckschichtbelag herstellen.	627.000,00 €
8	K 159 OD Lindern	10 0 - 660	Fahrbahn hat diverse Risse und Flickstellen, sowie Ausmagerungen und Kornausbrüche.	Deckschicht fräsen und einen Deckschichtbelag herstellen. Erneuerung Rinnenanlage.	244.000,00 €

Zusammenstellung der geschätzten Kosten:

Lfd. Nr.	Straße	Abschnitt / Station	geschätzte Kosten
1	K 359	10 / 2.600 - 5.300	334.000,00 €
2	K 149	10/ 0 - 2.170	273.000,00 €
3	K 174	50 / 30 - 4.040	303.000,00 €
4	K 298	20 / 3.690 - 30 / 2.945	330.000,00 €
5	K 343	90 / 0 - 1.300	240.000,00 €
6	K 343	100 / 160 - 1.560	175.000,00 €
7	K 343	125 / 170 - 4.190	627.000,00 €
8	K 159	10 / 0 - 660	244.000,00 €
ca.			2.526.000,00 €

zusätzliche Maßnahme bei Bedarf

Lfd. Nr.	Maßnahme	Abschnitt / Station	Schadensbild	Sanierungsvorschlag	geschätzte Baukosten
7	K 257 L 842 - Kreisgrenze	10 0 - 1.977	Fahrbahn hat diverse Ausmagerungen und Kornausbrüche, sowie bereichsweise Netzrisse.	Deckschicht fräsen und einen Deckschichtbelag herstellen.	230.000,00 €