Vorlage 2

Radwegsanierungsprogramm 2023

Lfd. Nr.	Maßnahme	Abschnitt / Station	Schadensbild	Sanierungsvorschlag	geschätzte Baukosten
1	K 159 Lindern - Kreisgrenze	10 2.100 - 2.730	Radweg hat diverse Risse, sowie bereichsweise starke Unebenheiten und Kantenabbrüche.	Bituminöse Tragschicht herstellen und einen Deckschichtbelag einbauen.	57.000,00 €
2	K 160 Wachstum - Liener	20 4.520 - 4.765	Radweg hat teils starke Längsunebenheiten, sowie Ausmagerungen und vereinzelte Ausbrüche.	Bituminöse Tragschicht herstellen und einen Deckschichtbelag einbauen.	36.000,00 €
3	K 162 Löningen - Wachstum	20 350 - 2.560	Radweg hat diverse Risse und Unebenheiten (Wurzelhebungen), sowie bereichsweise klaffende Randabbrüche.	In Teilabschnitten Erneuerung der Asphalttrag- und Asphaltdeckschicht. Punktueller Schadstellensanierung.	77.000,00 €
4	K 297 Sedelsberg - B 401	10 / 20 - 800 10 / 2.725 - 2.765	- Radweg hat diverse Risse und Unebenheiten. - klaffender Randabbruch	Deckschicht fräsen und einen Deckschichtbelag einbauen. Erneuerung der Asphalttrag- und Deckschicht.	90.000,00 €
5	K 299 Elisabethfehn Süd - Lohe	30 660 - 1.360	- Radweg hat diverse Risse und Querunebenheiten. - Entwässerungsrinne ist abgänig	Ersatz der Asphalttrag- und Asphaltdeckschicht. Erneuerung der Rinnenanlage.	163.000,00 €

Zusammenstellung der geschätzten Kosten:			
Lfd. Nr.	Straße	Abschnitt / Station	geschätzte Kosten
1	K 159	10 / 2.100 - 2.730	57.000,00 €
2	K 160	20 / 4.520 - 4.765	36.000,00 €
3	K 162	20 / 350 - 2.560	77.000,00 €
4	K 297	10 / 20 - 800 + 10 / 2.725 - 2.765	90.000,00 €
5	K 299	30 / 660 - 1.360	163.000,00 €
ca.			423.000,00 €

zusätzliche Maßnahme bei Bedarf

Lfd. Nr.	Maßnahme	Abschnitt / Station	Schadensbild	Sanierungsvorschlag	geschätzte Baukosten
6	K 172 Warnstedt - Tegelrieden	10 450 - 1.350	Radweg hat diverse Risse und Ausmagerungen, sowie bereichsweise Unebenheiten und beginnende Randabbrüche	Deckschicht fräsen und einen Deckschichtbelag einbauen. (In Teilabschnitten zusätzlich bit. Tragschicht.)	52.000,00 €