

Vorlage 3

Brückensanierungsprogramm 2023

Lfd. Nr.	Maßnahme	Abschnitt / Station	Schadensbild	Sanierungsvorschlag	geschätzte Baukosten
1	K 152 Molbergen - Resthausen	Abs. 10, St. 2116	Risse im Konstruktionsbeton, abgängiges Geländer, Versackungen im Pflaster, Fugenverguss schadhaft.	Risse im Konstruktionsbeton verpressen, Aufsatzgeländer entfernen, Pflasterregulierung, Fugensanierung in den Asphalttrandstreifen	100.000,00 €
2	K 177 Kreisgrenze - Bevern	Abs. 10, St. 1	Risse, Abplatzungen im Konstruktionsbeton.	Seitliche Kammerwand instandsetzen, Betonarbeiten	50.000,00 €

Zusammenstellung der geschätzten Kosten:

Lfd. Nr.	Straße	Abschnitt / Station	geschätzte Kosten
1	K 152	10 / 2116	100.000,00 €
2	K 177	10 / 1	50.000,00 €
ca.			150.000,00 €