

# Vorlage 1

## Deckensanierungsprogramm 2024

| Lfd. Nr. | Maßnahme                            | Abschnitt / Station                                      | Schadensbild                                                                                           | Sanierungsvorschlag                                                                                        | geschätzte Baukosten |
|----------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1        | K 304<br>K 163 -<br>Vehrensande     | 10<br>0 - 1.580                                          | Fahrbahn hat diverse Netzkrisse, Ausmagerungen und Kornausbrüche, sowie teils starke Querunebenheiten. | Eine bituminöse Verstärkung herstellen und anschließend einen Deckschichtbelag herstellen.                 | 300.000,00 €         |
| 2        | K 164<br>Löningen                   | 25<br>2.170 - 2.790                                      | Fahrbahn hat diverse Risse, Ausmagerungen und Kornausbrüche.                                           | Deckschicht fräsen und einen Deckschichtbelag herstellen.                                                  | 190.000,00 €         |
| 3        | K 343<br>Sedelsberg -<br>Friesoythe | 125<br>1.470 - 4.190                                     | Fahrbahn hat bereichsweise starke Längs- und Querunebenheiten, sowie offene Risse.                     | Asphaltbefestigung Profilfräsen und anschließend einen Deckschichtbelag herstellen. (tlw. Profilausgleich) | 474.000,00 €         |
| 4        | K 145<br>Elisabethfehn -<br>Kampe   | 60<br>600 - 3.300                                        | Fahrbahn hat teils starke Längsunebenheiten sowie bereichsweise Risse.                                 | (teilweiser) Ersatz der Asphalttrag-, sowie der Asphaltdeckschicht.                                        | 790.000,00 €         |
| 5        | K 176, K 177<br>OD Bevern           | K176<br>20 / 3.530 - 3.640<br>K177<br>10 / 4.250 - 4.340 | Fahrbahn hat Risse, Ausmagerungen und Ausbrüche.                                                       | Ersatz der Asphalttrag- und Asphaltdeckschicht. Erneuerung Rinnenanlagen.                                  | 250.000,00 €         |
| 6        | K 357<br>Auen - Lindern             | 15 / 1.630 - 3.705<br>25 / 0 - 1.690<br>45 / 0 - 250     | Fahrbahn hat diverse Risse und Ausmagerungen.                                                          | Deckschicht fräsen und einen Deckschichtbelag herstellen.<br>Abschnittsweise Herstellung DSK               | 611.000,00 €         |

| Zusammenstellung der geschätzten Kosten: |            |                                        |                   |
|------------------------------------------|------------|----------------------------------------|-------------------|
| Lfd. Nr.                                 | Straße     | Abschnitt / Station                    | geschätzte Kosten |
| 1                                        | K 304      | 10 / 0 - 1.580                         | 300.000,00 €      |
| 2                                        | K 164      | 25 / 2.170 - 2.790                     | 190.000,00 €      |
| 3                                        | K 343      | 125 / 1.470 - 4.190                    | 474.000,00 €      |
| 4                                        | K 145      | 60 / 600 - 3.300                       | 790.000,00 €      |
| 5                                        | K176, K177 | 20 / 3.530 - 3.640, 10 / 4.250 - 4.340 | 250.000,00 €      |
| 6                                        | K 357      | 15 / 1.630 - 45 / 250                  | 611.000,00 €      |
| ca.                                      |            |                                        | 2.615.000,00 €    |

### zusätzliche Maßnahmen bei Bedarf

| Lfd. Nr. | Maßnahme                           | Abschnitt / Station | Schadensbild                                                 | Sanierungsvorschlag                                       | geschätzte Baukosten |
|----------|------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|
| 7        | K 152<br>Molbergen -<br>Resthausen | 10<br>0 - 2.200     | Fahrbahn hat diverse Risse, Ausmagerungen und Kornausbrüche. | Deckschicht fräsen und einen Deckschichtbelag herstellen. | 307.000,00 €         |
| 8        | K 299<br>OD Elisabethfehn<br>Süd   | 25<br>2.340 - 3.090 | Fahrbahn hat diverse Risse und Ausmagerungen                 | Deckschicht fräsen und einen Deckschichtbelag herstellen. | 186.000,00 €         |