

Vorlage 2

Radwegsanierungsprogramm 2014

Lfd. Nr.:	Maßnahme	Km	Schadensbild	Sanierungsvorschlag	geschätzte Baukosten
2	K 145 Elisabethfehn - Kreisgrenze	11,730 - 14,280	Radweg hat diverse Querrisse, Längsrisse, Netzzrisse und Versackungen. Radweg ist uneben.	Bituminöse Tragschicht herstellen und einen neuen Deckschichtbelag (0/5) einbauen. Risse mit Asphaltarmierung sichern und Entwässerungsrinnen höhengerecht anpassen und erneuern.	149.000,00 €
3	K 324 Löningen - Lodbergen	1,900 - 4,000	Radweg hat Versackungen, Rissbildungen und stellenweise Randabbrüche. Radweg ist uneben.	Radweg mit einem neuen Deckschicht- belag (0/8) versehen.	56.000,00 €
4	K 155 Großenging - L 834	0,650 - 1,320	Radweg hat Rissbildungen und bereichsweise Versackungen.	Radweg mit einem neuen Deckschicht- belag (0/8) versehen.	24.000,00 €
5	K 299 Ramsloh - Elisabethfehn	1,280 - 2,030	Radweg hat diverse Längs- und Querrisse, Netzzrisse sowie bereichsweise Versackungen und Randabbrüche. Radweg ist uneben.	Bituminöse Tragschicht herstellen und einen neuen Deckschichtbelag (0/5) einbauen. Risse mit Asphaltarmierung sichern.	53.000,00 €

Zusammenstellung der geschätzten Kosten:

Nr.	Straße	Km	geschätzte Kosten
1	K 343	bereits vorgestellte Maßnahme 4,070 - 6,100	115.000,00 €
2	K 145	11,730 - 14,280	149.000,00 €
3	K 324	1,900 - 4,000	56.000,00 €
4	K 155	0,650 - 1,320	24.000,00 €
5	K 299	1,280 - 2,030	53.000,00 €
			397.000,00 €

zusätzliche Maßnahme bei Bedarf

Lfd. Nr.:	Maßnahme	Km	Schadensbild	Sanierungsvorschlag	geschätzte Baukosten
6	K 299 Ramsloh - Elisabethfehn	2,150 - 4,480	Radweg hat diverse Längs- und Querrisse, Netzzrisse sowie bereichsweise Versackungen und Randabbrüche. Radweg ist uneben.	Bituminöse Tragschicht herstellen und einen neuen Deckschichtbelag (0/5) einbauen. Risse mit Asphaltarmierung sichern.	126.000,00 €