Anlage zu TOP 5

Deckensanierungsprogramm 2014

- Kreisstraßen des Landkreis Cloppenburg



1. Sanierungsvorschlag

Kreisstraße 145 von km 11,700 – 14,280



Schadensbild

Kreisstraße 145 von km 11,700 – 14,280

Netzrisse

Risse und Spurrinnen

Sanierungsvorschlag K 145

von km 11,700 – 14,280

- Deckschicht bis ca. 4 cm tief fräsen und eine bit. Verstärkung herstellen
- Deckschicht (0/11), 4 cm stark, einbauen
- Vorhandene Schutzplanken erneuern

- geschätzte Baukosten
- ca. 435.000,-€

2. Sanierungsvorschlag

Kreisstraße 307 von km 3,990 – 4,490



Schadensbild

K 307 von km 3,990 – 4,490

Netzrisse

Netzrisse, Flickstellen

Sanierungsvorschlag K 307

von km 3,990 – 4,490

- Deckschicht bis ca. 4 cm tief fräsen und eine bit. Verstärkung herstellen
- Deckschicht (0/11), 4 cm stark, einbauen
- geschätzte Baukosten
- ca. 69.000,-€

3. Sanierungsvorschlag

Kreisstraße 161 von km 4,070 – 7,510

Schadensbild

Kreisstraße 161 von km 4,070 – 7,510

Netzrisse



Netzrisse, Ausbrüche

Sanierungsvorschlag K 161

von km 4,070 – 7,510

- Deckschicht bis ca. 4 cm tief fräsen und eine bit. Verstärkung herstellen
- Deckschicht (0/11), 4 cm stark, einbauen
- Ab km 6,450 nur Deckschichterneuerung
- geschätzte Baukosten
- ca. 354.000,-€

4. Sanierungsvorschlag

Kreisstraße 324 von km 1,550 – 4,720



Schadensbild K 324

Kreisstraße 324 von km 1,550 – 4,720



Ausbrüche, Netzrisse

Netzrisse, Ausbrüche
Flickstellen

Sanierungsvorschlag K 324
von km 1,550 – 4,720

- Deckschicht bis ca. 4 cm tief fräsen und eine bit. Verstärkung herstellen
- Deckschicht (0/11), 4 cm stark, einbauen
- Ab km 4,200 nur Deckschichterneuerung
- geschätzte Baukosten
- ca. 348.000,-€

5. Sanierungsvorschlag
Kreisstraße 155 von km 0,000 – 3,420



Schadensbild K 155

Kreisstraße 155 von km 0,000 – 3,420

Netzrisse

Netzrisse, Flickstellen

Sanierungsvorschlag K 155

von km 0,000 – 3,420

- Deckschicht bis ca. 4 cm tief fräsen, eine bit. Verstärkung herstellen und einen neuen Deckschichtbelag einbauen
- Von km 0,650 – 1,800 und von km 2,650 – 3,420 nur Deckschichterneuerung

- geschätzte Baukosten
- ca. 336.000,-€

1.Zusatzmaßnahme bei Bedarf

Kreisstraße 170 von km 5,370 – 6,120



Schadensbild

K 170 von km 5,370 – 6,120



Spurrinnen, Rissbildungen

Netzrisse

Sanierungsvorschlag K 170

von km 5,370 – 6,120

- Deckschicht bis ca. 4 cm tief fräsen und eine neue Deckschicht (0/11), 4 cm stark, einbauen

- geschätzte Baukosten

- ca. 83.000,-€

2.Zusatzmaßnahme bei Bedarf

Kreisstraße 171 von km 3,270 – 4,940

Schadensbild

Kreisstraße 171 von km 3,270 – 4,940

Spurrinnen, Flickstellen



Netzrisse

Sanierungsvorschlag K 171

von km 3,270 – 4,940

- Deckschicht bis ca. 4 cm tief fräsen und eine bit. Verstärkung herstellen
- Deckschicht (0/11), 4 cm stark, einbauen

- geschätzte Baukosten
- ca. 226.000,-€

Zusammenstellung

Lfd. Nr.:	Maßnahme	km	geschätzte Baukosten
bereits vorgestellte Maßnahme			
1	K 343 Sedelsberg - B 401	**14,860 - 16,280 u.** **16,380 - 18,000**	395.000,00 €
2	**K 145** **Elisabethfehn - Kreisgr.**	**11,700 - 14,280**	**435.000,00 €**
3	**K 307** **K 145 - K 351**	**3,990 - 4,490**	**69.000,00 €**
4	**K 161** **Benstrup - Lastrup**	**4,070 - 7,510**	**354.000,00 €**
5	**K 324** **Löningen - Lodbergen**	**1,550 - 4,720**	**348.000,00 €**
6	**K 155** **Großenging - L 834**	**0,000 - 3,420**	**336.000,00 €**
Summe			**1.937.000,00 €**
zusätzliche Maßnahmen bei Bedarf			
7	K 170 Ortsdurchfahrt Cappeln	5,370 - 6,120	83.000,00 €
8	K 171 Nutteln - Sevelten	3,270 - 4,940	226.000,00 €