

Vorlage 2

Radwegsanierungsprogramm 2018

Lfd. Nr.:	Maßnahme	Abschnitt / Station	Schadensbild	Sanierungsvorschlag	geschätzte Baukosten
1	K 147 Neuscharrel - Gehlenberg	10 4,170 - 6,500	bereits vorgestellte Baumaßnahme		104.000,00 €
2	K 145 Osterhausen - Kreisgrenze	15 0,100 - 2,720	Radweg hat diverse Längs- und Querrisse, Netzzrisse, Versackungen und Wurzelhebungen. Radweg ist uneben.	Bituminöse Tragschicht herstellen und einen neuen Deckschichtbelag einbauen. Risse mit Asphaltarmierung sichern. (Von Stat. 2,150 - 2,730 Deckschichterneuerung)	98.000,00 €
3	K 343 Scharrel - Sedelsberg	75 0,150 - 2,030	Radweg hat diverse Querrisse, Flickstellen und Versackungen. Radweg ist uneben.	Bituminöse Tragschicht herstellen und einen neuen Deckschichtbelag einbauen. Risse mit Asphaltarmierung sichern.	142.000,00 €

Zusammenstellung der geschätzten Kosten:

Lfd. Nr.	Straße	Abschnitt / Station	geschätzte Kosten
1	K 147	bereits vorgestellte Maßnahmen 4,170 - 6,500	104.000,00 €
2	K 145	0,100 - 2,720	98.000,00 €
3	K 343	0,150 - 2,030	142.000,00 €
			344.000,00 €

zusätzliche Maßnahme bei Bedarf

Lfd. Nr.:	Maßnahme	Abschnitt / Stat.	Schadensbild	Sanierungsvorschlag	geschätzte Baukosten
4	K 162 Löningen - Wachtum	10 0,500 - 1,320	Radweg ist in Pflasterbauweise und hat diverse Versackungen. Der Radweg ist uneben. Die parallel verlaufende Entwässerungsrinne ist abgängig.	Bituminöse Tragschicht herstellen und einen Deckschichtbelag einbauen. Erneuerung der Rinnenanlage	128.000,00 €