

Vorlage 2

<u>Radwegsanierungsprogramm 2019</u>					
Lfd. Nr.:	Maßnahme	Abschnitt / Station	Schadensbild	Sanierungsvorschlag	geschätzte Baukosten
1	K 162 Löningen - Wachtum	10 0,500 - 1,320	bereits vorgestellte Baumaßnahme		128.000,00 €
2	K 300 Markhausen - Mittelsten Thüle	20 5,800 - 8,300	Radweg hat diverse Versackungen, Flickstellen sowie Längs- und Querrisse. Radweg ist uneben.	Bituminöse Tragschicht herstellen und einen neuen Deckschichtbelag einbauen. Risse mit Asphaltarmierung sichern.	139.000,00 €
3	K 176 Calhorn - Bevern	20 1,750 - 3,550	Radweg hat diverse Versackungen sowie Längs- und Querrisse. Radweg ist uneben.	Bituminöse Tragschicht herstellen und einen neuen Deckschichtbelag einbauen. Risse mit Asphaltarmierung sichern.	148.000,00 €
4	K 280 Addrup - Kreisgrenze	10 1,900 - 2,700	Pflasterradweg hat diverse Versackungen Radweg ist uneben.	Pflasterbelag in Teilbereichen aufnehmen und neu setzen.	25.000,00 €
5	K 162 Löningen - Wachtum	20 0,200 - 0,400	Radweg hat diverse Versackungen und Kantenabbrüche. Radweg ist uneben.	Bituminöse Tragschicht herstellen und einen neuen Deckschichtbelag einbauen. Risse mit Asphaltarmierung sichern.	20.000,00 €

Zusammenstellung der geschätzten Kosten:			
Lfd. Nr.	Straße	Abschnitt / Station	geschätzte Kosten
1	K 162	bereits vorgestellte Maßnahmen 0,500 - 1,320	128.000,00 €
2	K 300	5,800 - 8,300	139.000,00 €
3	K 176	1,750 - 3,550	148.000,00 €
4	K 280	1,900 - 2,700	25.000,00 €
5	K 162	0,200 - 0,400	20.000,00 €
			460.000,00 €