Anlage 1 zu TOP 5

Deckensanierungsprogramm 2019

Kreisstraßen des Landkreis Cloppenburg

1. Sanierungsvorschlag

Kreisstraße 304 Abs. 30 Stat. 0,000 – 2,520



Schadensbild

K 304 Abs. 30 Stat. 0,000 – 2,520

Ausbrüche, Flickstellen

Netzrisse

Sanierungsvorschlag K 304

Abs. 30 Stat. 0,000 – 2,520

- Herstellung einer bit. Verstärkung und eines neuen Deckschichtbelags

- geschätzte Baukosten
- ca. 352.000,-€

2. Sanierungsvorschlag

Kreisstraße 300 Abs. 10 Stat. 5,800 – 9,150



Schadensbild

Kreisstraße 300 Abs. 10 Stat. 5,800 – 9,150

Spurrinnen, Netzrisse

Flickstellen, Risse

Sanierungsvorschlag K 300

Abs. 10 Stat. 5,800 – 9,150

- Deckschicht fräsen
- Herstellung eines neuen Deckschichtbelags
- Zusätzliche Erneuerung der Asphalttragschicht (Stat. 8,000 – 9,150)
- Teilweise Regulierung der Entwässerungsrinnen

- geschätzte Baukosten
- ca. 449.000,-€

3. Sanierungsvorschlag

Kreisstraße 280 Abs. 10 Stat. 1,100 – 2,700



Schadensbild

K 280 Abs. 10 Stat. 1,100 – 2,700

Risse, Flickstellen

Spurrinnen, Flickstellen

Sanierungsvorschlag K 280

Abs. 10 Stat. 1,100 – 2,700

- Deckschicht fräsen
- Herstellung einer bit. Verstärkung und eines neuen Deckschichtbelags

- geschätzte Baukosten
- ca. 326.000,-€

4. Sanierungsvorschlag

Kreisstraße 170 Abs. 10 Stat. 0,000 – 2,100



Schadensbild

Kreisstraße 170 Abs. 10 Stat. 0,000 – 2,100

Spurrinnen, Risse

Flickstellen, Netzrisse

Sanierungsvorschlag K 170

Abs. 10 Stat. 0,000 – 2,100

- Deckschicht fräsen
- Herstellung eines neuen Deckschichtbelags
- Entwässerungsrinnen in Teilbereichen regulieren

- geschätzte Baukosten
- ca. 271.000,-€

5. Sanierungsvorschlag

Kreisstraße 152 Abs. 10 Stat. 2,200 – 4,420 u. Abs. 20 Stat. 0,000 – 0,850



Schadensbild

Kreisstraße K 152 Abs. 10 Stat. 2,200 – 4,420 u. Abs. 20 Stat. 0,000 – 0,850

Spurrinnen

Risse, Flickstellen

Sanierungsvorschlag K 152

Abs. 10 Stat. 2,200 – 4,420 u. Abs. 20 Stat. 0,000 – 0,850

- Deckschicht fräsen
- Herstellung eines neuen Deckschichtbelags

- geschätzte Baukosten
- ca. 312.000,-€

6. Sanierungsvorschlag

Kreisstraße 167 Stat. 20 Abs. 0,000 – 4,280



Schadensbild

Kreisstraße 167 Stat. 20 Abs. 0,000 – 4,280

Spurrinnen, Flickstellen

Netzrisse, Flickstellen

Sanierungsvorschlag K 167

Stat. 10 Abs. 0,000 – 4,280

- Deckschicht fräsen
- Herstellung eines neuen Deckschichtbelags

- geschätzte Baukosten
- ca. 402.000,-€

Zusatzmaßnahme bei Bedarf

Kreisstraße 163 Abs. 10 Stat. 0,000 – 2,590



Schadensbild

K 163 Abs. 10 Stat. 0,000 – 2,590

Spurrinnen,
Fahrbahn uneben

Netzrisse, Ausbrüche

Sanierungsvorschlag K 163

Abs. 10 Stat. 0,000 – 2,590

- Herstellung einer bit. Verstärkung und eines neuen Deckschichtbelags
- Im Rinnenbereich erfolgt eine Deckschicht-erneuerung

- geschätzte Baukosten
- ca. 384.000,-€

Zusammenstellung

Lfd. Nr.:	Maßnahme	Station	geschätzte Baukosten
1	**K 304** L 839 - Benstrup	0,000 - 2,520	352.000,00 €
2	**K 300** Markhausen - Mittelsten Thüle	5,800 - 9,150	449.000,00 €
3	**K 280** Addrup - Kreisgrenze	1,100 - 2,700	326.000,00 €
4	**K 170** Cloppenburg - Cappeln	0,000 - 2,100	271.000,00 €
5	**K 152** Molbergen - Resthausen	2,20 - 4,42 u. 0,00 - 0,85	312.000,00 €
6	**K 167** Beverbruch - L 847	0,000 - 4,280	402.000,00 €
	Summe		**2.112.000,00 €**
	zusätzliche Maßnahmen bei Bedarf		
7	K 163 Helmighausen - Kreisgrenze	0,000 - 2,590	384.000,00 €