

Vorlage 1

Deckensanierungsprogramm 2011 -Zusatzmaßnahmen-

Lfd. Nr.:	Maßnahme	Km	Schadensbild	Sanierungsvorschlag	geschätzte Baukosten
9	K 343 Ortsdurchfahrt Ramsloh	6,465 - 6,900 mit Kreisverkehrsplatz	Fahrbahn hat diverse Flickstellen, Ausbrüche und Netzrisse.	Asphaltbelag fräsen und den Deckschicht - belag (0/11) sowie die bit. Tragschicht erneuern. von km 6,465 - 6,630 nur Deckschichterneuerung	87.000,00 €
10	K 167 Kellerhöhe - Beverbruch	2,700 - 4,900	Fahrbahn hat diverse Flickstellen, Rissbildungen, z.T. Spurrinnen und Ausbrüche.	Deckschichtbelag bis 4,0 cm tief fräsen und anschließend einen Deckschichtbelag (0/11) einbauen.	160.000,00 €

Zusammenstellung der geschätzten Kosten:			
Nr.	Straße	Km	geschätzte Kosten
8	K 173	bereits vorgestellte Zusatzmaßnahmen 0,600 - 2,210	230.000,00 €
9	K 343	6,465 - 6,900	87.000,00 €
10	K 167	2,700 - 4,900	160.000,00 €
Summe			477.000,00 €

zusätzliche Maßnahmen bei Bedarf

Lfd. Nr.:	Maßnahme	Km	Schadensbild	Sanierungsvorschlag	geschätzte Baukosten
11	K 167 Kellerhöhe - Beverbruch	4,900 - 8,460	Fahrbahn hat diverse Flickstellen, Rissbildungen und z.T. Ausbrüche.	Deckschichtbelag bis 4,0 cm tief fräsen und anschließend einen Deckschichtbelag (0/11) einbauen.	269.000,00 €