

Vorlage 3

Brückensanierungsprogramm 2012

| Lfd. Nr. | Maßnahme | Km | Schadensbild | Sanierungsvorschlag | geschätzte Baukosten |
|----------|---|-------|--|--|----------------------|
| 2 | K 171 Brücke über den Löninger Mühlenbach | 2,488 | Tragendes Mauerwerk mit Kolkausspülungen. Tragendes Mauerwerk ist zerbröckelt und gekippt. Böschung bereichsweise abgesackt. | Abbruch des vorh. Bauwerks und Errichtung eines neuen Stahlbeton- rohrdurchlasses. | 70.000,00 € |
| 3 | verschiedene Durchlässe im Zuge von Kreisstraßen | | Absackungen in der Fahrbahn, Scherbenbildungen und Rohreinbrüche, Böschungsabsackungen. | Erneuerung bzw. Sanierung der Durchlässe auf Grundlage von TV-Inspektionen. | 27.000,00 € |

Zusammenstellung der geschätzten Baukosten:

| Lfd. Nr. | Straße | Km | geschätzte Baukosten |
|----------|--------|--|----------------------|
| 1 | K 297 | bereits vorgestellte Maßnahmen km 5,889 | 53.000,00 € |
| 2 | K 171 | 2,488 | 70.000,00 € |
| 3 | | | 27.000,00 € |
| | | | 150.000,00 € |

zusätzliche Maßnahmen bei Bedarf

| Lfd. Nr. | Maßnahme | Km | Schadensbild | Sanierungsvorschlag | geschätzte Baukosten |
|----------|--|-------|--|--|----------------------|
| 4 | K 164 Brücke über die Große Hase | 0,146 | Dreifeldbrücke, Baujahr 1950, Länge 40,45 m Betonabplatzungen auf der Unterseite der Brücke z.T. mit freiliegender Bewehrung sowie bereichsweise Hohlstellen. | Betonsanierung einschl. Beschichtung auf der Unterseite der Brücke. | 77.000,00 € |