

Vorlage 2

Radwegsanierungsprogramm 2022

Lfd. Nr.:	Maßnahme	Abschnitt / Station	Schadensbild	Sanierungsvorschlag	geschätzte Baukosten
1	K 149 Petersdorf - Kreisgrenze	10 3.050 - 7.608	Radweg hat diverse Risse, sowie bereichsweise starke Unebenheiten und Kantenabbrüche.	Bituminöse Tragschicht herstellen und einen Deckschichtbelag einbauen. (Abschnittsweise Deckschichterneuerung)	234.000,00 €
2	K 298 Hamstrup - Lastrup	30 0 - 480	Radweg in Pflasterbauweise hat Unebenheiten. Die abschnittsweise parallel verlaufende Entwässerungsrinne ist abgänig	Bituminöse Tragschicht herstellen und einen Deckschichtbelag einbauen. Erneuerung der Rinnenanlage	79.000,00 €

Zusammenstellung der geschätzten Kosten:

Lfd. Nr.	Straße	Abschnitt / Station	geschätzte Kosten
1	K 149	10 / 3.050 - 7.608	234.000,00 €
2	K 298	30 / 0 - 480	79.000,00 €
ca.			313.000,00 €

zusätzliche Maßnahme bei Bedarf

Lfd. Nr.:	Maßnahme	Abschnitt / Stat.	Schadensbild	Sanierungsvorschlag	geschätzte Baukosten
3	K 305 K 316 - Kreisgrenze	10 / 0 - 204	Radweg hat diverse Risse und Ausmagerungen.	Bituminöse Tragschicht herstellen und einen Deckschichtbelag einbauen.	23.000,00 €
	K 316 Ramsloh - Kreisgrenze	10 / 0 - 20 / 2560	Radweg hat diverse Risse, Ausmagerungen und Kornausbrüche, sowie bereichsweise Kantenabbrüche	Bituminöse Tragschicht herstellen und einen Deckschichtbelag einbauen. (Abschnittsweise Deckschichterneuerung)	150.000,00 €