

# Vorlage 1

## Deckensanierungsprogramm 2025

Lfd. Nr.	Maßnahme	Abschnitt / Station	Schadensbild	Sanierungsvorschlag	geschätzte Baukosten
1	K 164 Löningen	25 2.170 - 2.790	Fahrbahn hat diverse Risse, Ausmagerungen und Kornausbrüche.	Deckschicht fräsen und einen Deckschichtbelag herstellen.	219.000,00 €
2	K 357 Lindern - Lastrup	45 / 250 - 1.508 50 / 0 - 3.450	Fahrbahn hat diverse Risse und Ausmagerungen.	Deckschicht fräsen und einen Deckschichtbelag herstellen.	874.000,00 €
3	K 174 OD Cloppenburg	30 / 30 - 726 40 / 0 - 87	Fahrbahn hat diverse Risse und Ausmagerungen, sowie tlw. Ausbrüche	Deckschicht fräsen und einen Deckschichtbelag herstellen. tlw. Erneuerung Binderschicht	282.000,00 €
4	K 299 Elisabethfehn Süd	25 / 2.340 - 3.090 30 / 0 - 660	Fahrbahn hat diverse Flickstellen, Risse und Ausmagerungen.	Deckschicht fräsen und einen Deckschichtbelag herstellen.	345.000,00 €
5	K 152 Molbergen - Resthausen	10 0 - 2.200	Fahrbahn hat diverse Risse, Ausmagerungen und Kornausbrüche.	Deckschicht fräsen und einen Deckschichtbelag herstellen.	383.000,00 €
6	K162 Löningen - Wachstum	20 0 - 1.300	Fahrbahn hat bereichsweise starke Quer-, bzw. Längsunebenheiten sowie teils offene Risse.	Schadstellenbeseitigung. Erneuerung der Deckschicht, sowie tlw. Erneuerung der Tragschicht	157.000,00 €

Zusammenstellung der geschätzten Kosten:			
Lfd. Nr.	Straße	Abschnitt / Station	geschätzte Kosten
1	K 164	25 / 2.170 - 2.790	219.000,00 €
2	K 357	45 / 250 - 1.508, 50 / 0 - 3.450	874.000,00 €
3	K 174	30 / 30 - 726, 40 / 0 - 87	282.000,00 €
4	K 299	25 / 2.340 - 3.090, 30 / 0 - 660	345.000,00 €
5	K 152	10 / 0 - 2.200	383.000,00 €
6	K 162	20 / 0 - 1.300	157.000,00 €
<b>ca.</b>			<b>2.260.000,00 €</b>

### zusätzliche Maßnahmen bei Bedarf

Lfd. Nr.	Maßnahme	Abschnitt / Station	Schadensbild	Sanierungsvorschlag	geschätzte Baukosten
7	K 316 OD Ramsloh	30 900 - 1.497	Fahrbahn hat Risse, Ausmagerungen und Ausbrüche.	Deckschicht fräsen und einen Deckschichtbelag herstellen. tlw. Erneuerung Binderschicht	208.000,00 €
8	K 257 L 842 - Kreisgrenze	10 0 - 1.977	Fahrbahn hat diverse Ausmagerungen und Kornausbrüche, sowie bereichsweise Netzkrisse.	Deckschicht fräsen und einen Deckschichtbelag herstellen.	337.000,00 €