

## Vorlage 2

### Radwegsanierungsprogramm 2013

Lfd. Nr.:	Maßnahme	Km	Schadensbild	Sanierungsvorschlag	geschätzte Baukosten
2	K 145 B 401 - Elisabethfehn	0,000 - 3,510	Radweg hat diverse Querrisse sowie teilweise Längsrisse und Randabbrüche. (Moorbereich) Radweg ist uneben.	Bituminöse Tragschicht herstellen und einen neuen Deckschichtbelag (0/5) einbauen. Risse mit Asphaltarmierung sichern und Entwässerungsrinnen höhengerecht anpassen und erneuern.	208.000,00 €

#### Zusammenstellung der geschätzten Kosten:

Nr.	Straße	Km	geschätzte Kosten
1	K 343	bereits vorgestellte Maßnahme 7,475-8,670 u. 9,550-10,520	102.000,00 €
2	K 145	0,000 - 3,510	208.000,00 €
			<b>310.000,00 €</b>

### zusätzliche Maßnahme bei Bedarf

Lfd. Nr.:	Maßnahme	Km	Schadensbild	Sanierungsvorschlag	geschätzte Baukosten
3	K 316 Kreisgrenze - K 343	0,350 - 1,650	Diverse Rissbildungen und Versackungen im Radweg. Radweg ist uneben.	Bituminöse Tragschicht herstellen und einen neuen Deckschichtbelag (0/5) einbauen. Risse mit Asphaltarmierung sichern.	55.000,00 €