

Vorlage 3

Brückensanierungsprogramm 2013

Lfd. Nr.	Maßnahme	Km	Schadensbild	Sanierungsvorschlag	geschätzte Baukosten
2	K 171 Durchlass	2,750	Durchlass hat Rohreinbrüche	Neubau des Durchlasses	45.000,00 €
3	verschiedene Durchlässe im Zuge von Kreisstraßen		Absackungen in der Fahrbahn, Scherbenbildungen und Rohreinbrüche, Böschungsabsackungen.	Erneuerung bzw. Sanierung der Durchlässe auf Grundlage von TV-Inspektionen.	28.000,00 €

Zusammenstellung der geschätzten Baukosten:

Lfd. Nr.	Straße	Km	geschätzte Baukosten
1	K 164	bereits vorgestellte Maßnahmen 0,146	77.000,00 €
2	K 171	2,750	45.000,00 €
3			28.000,00 €
			150.000,00 €

zusätzliche Maßnahmen bei Bedarf

Lfd. Nr.	Maßnahme	Km	Schadensbild	Sanierungsvorschlag	geschätzte Baukosten
4	K 296 Brücke über den den Elisabethfehn- kanal	6,425	Klappbrücke, Baujahr 1962 Betonabplatzungen auf der Unterseite der Brücke z.T. mit freiliegender Bewehrung sowie bereichsweise Hohlstellen. Abplatzungen im Fahrbahnbelag.	Betonsanierung einschl. Beschichtung auf der Unterseite der Brücke und Belagserneuerung der Fahrbahn.	160.000,00 €