

LB	Nr.	Kostengruppe	Menge	Einheit	EP (netto)	GP (netto)
300		<u>Baustelleneinrichtung</u>				
		Bauschuttcontainer 7m ³ Holzabfälle	1	Stk.	373,00 €	373,00 €
		Deponiegebühr	7	m ³	80,00 €	560,00 €
		Autokran	16	h	244,00 €	3.904,00 €
		Gesamtsumme Baustelleneinrichtung				4.837,00 €
301		<u>Gerüstarbeiten</u>				
		Arbeitsgerüst	1	Psch	15.000,00 €	15.000,00 €
		Arbeitsgerüst <i>Gebrauchsüberlassung 8 Wochen</i>	8	Wo	430,00 €	3.440,00 €
		Steiger	2	Tag	450,00 €	900,00 €
		Gesamtsumme Gerüstarbeiten				19.340,00 €
316		<u>Zimmerer- und Holzbauarbeiten</u>				
		Demontage und Entstorgung des geschädigten Holzes (innen)	25	Stk	50,00 €	1.250,00 €
		Materialkosten Ersatzholz (innen)	2	m ³	1.200,00 €	2.400,00 €
		Einbau neuer Hölzer	25	Stk	250,00 €	6.250,00 €
		Neue "Scheeren" (groß)	2	Stk	1.800,00 €	3.600,00 €
		Neue "Scheeren" (klein)	2	Stk.	1.200,00 €	2.400,00 €
		Neuer "Steert"	1	Stk	1.700,00 €	1.700,00 €
		Bretterbelag	12	m ²	95,00 €	1.140,00 €
		Demontage "Flügel"	1	Psch.	500,00 €	500,00 €
		Instandsetzung "Flügel"	1	Psch.	2.500,00 €	2.500,00 €
		Montage "Flügel"	1	Psch.	750,00 €	750,00 €
		Gesamtsumme Zimmerer- und Holzbauarbeiten				22.490,00 €
320		<u>Dachdeckungsarbeiten</u>				
		Entfernen und entsorgen der geschädigten Dachschildeln	27	m ²	15,00 €	405,00 €
		Montage neuer Dachschildeln Fläche	25	m ²	168,00 €	4.200,00 €
		Montage neuer Dachschildeln Außenecken	48	m	45,40 €	2.179,20 €
		Gesamtsumme Dachdeckungsarbeiten				6.784,20 €
322		<u>Klempnerarbeiten</u>				
		Blechabdeckungen für dem Wetter ausgesetzte Holzbalken (Sprütbalken etc.) (wichtig: hinterlüftet)	15	m	65,00 €	975,00 €
		Manschette am Fangstock	1	Stk	100,00 €	100,00 €

Gesamtsumme Klempnerarbeiten		1.075,00 €
326	<u>Fenster, Außentüren</u>	
	Fenster im Bereich der Schindeleindeckung	6 600,00 € 3.600,00 €
	Fenster im Sockelbereich	4 600,00 € 2.400,00 €
	Fenster in Kappe	1 600,00 € 600,00 €
	Außentüren	2 800,00 € 1.600,00 €
Gesamtsumme Fenster, Außentüren		8.200,00 €
334	<u>Maler- und Lackierarbeiten - Beschichtungen</u>	
	Beschichten von Metallteilen	1 Psch 1.000,00 € 1.000,00 €
Gesamtsumme Maler- und Lackierarbeiten - Beschichtungen		1.000,00 €
<u>Planungskosten</u>		
	Vorplanung und Antragstellung	1 Psch 3.240,00 €
	Baubegleitung	1 Psch 15.000,00 €
Gesamtsumme Planungskosten		18.240,00 €
300	Gesamtsumme Baustelleneinrichtung	4.837,00 €
301	Gesamtsumme Gerüstarbeiten	19.340,00 €
316	Gesamtsumme Zimmerer- und Holzbauarbeiten	22.490,00 €
320	Gesamtsumme Dachdeckungsarbeiten	6.784,20 €
322	Gesamtsumme Klempnerarbeiten	1.075,00 €
326	Gesamtsumme Fenster, Außentüren	8.200,00 €
334	Maler- und Lackierarbeiten - Beschichtungen	1.000,00 €
	Gesamtsumme Planungskosten	18.240,00 €
Gesamtkosten Netto		81.966,20 €
Mwst. (19%)		15.573,58 €
Gesamtkosten Brutto		97.539,78 €
Sicherheit (20%)		19.507,96 €
Gesamtkosten inkl. Sicherheit		117.047,73 €