

Vorlage 1

Deckensanierungsprogramm 2026

Lfd. Nr.	Maßnahme	Abschnitt / Station	Schadensbild	Sanierungsvorschlag	geschätzte Baukosten
1	K 316 OD Ramsloh	30 900 - 1.497	Fahrbahn hat Risse, Ausmagerungen und Ausbrüche.	Deckschicht fräsen und einen neuen Deckschichtbelag herstellen. tlw. Erneuerung Binderschicht	218.000,00 €
2	K 257 L 842 - Kreisgrenze	10 0 - 1.977	Fahrbahn hat diverse Ausmagerungen und Kornausbrüche, sowie bereichsweise Netzzrisse.	Deckschicht fräsen und einen neuen Deckschichtbelag herstellen.	290.000,00 €
3	K 147 Neuscharrel - Sedelsberg	25 0 - 2.900	Fahrbahn hat diverse Risse, Ausmagerungen und Kornausbrüche.	Deckschicht fräsen und einen Deckschichtbelag herstellen.	517.000,00 €
4	K 161 Benstrup - Lastrup	65 / 4.100 - 5.790	Fahrbahn hat vermehrt Risse und Ausmagerungen, sowie abschnittsweise Quer- und Längsunebenheiten	Deckschicht fräsen und einen neuen Deckschichtbelag herstellen. Abschnittsweise Herstellung einer bit. Verstärkung bzw. Erneuerung der Asphalttragschicht	368.000,00 €
5	K 324 Lodbergen - Hamstrup	15 / 3.220 - 6.320	Fahrbahn hat diverse Risse, Ausbrüche und Ausmagerungen, sowie teils starke Längs- und Querunebenheiten.	Eine bituminöse Verstärkung herstellen und anschließend einen Deckschichtbelag herstellen.	848.000,00 €

Zusammenstellung der geschätzten Kosten:			
Lfd. Nr.	Straße	Abschnitt / Station	geschätzte Kosten
1	K 316	30 / 900 - 1.497	218.000,00 €
2	K 257	10 / 0 - 1.977	290.000,00 €
3	K 147	25 / 0 - 2.900	517.000,00 €
4	K 161	65 / 4.100 - 5.790	368.000,00 €
5	K 324	15 / 3.220 - 6.320	848.000,00 €
ca.			2.241.000,00 €

zusätzliche Maßnahmen bei Bedarf

Lfd. Nr.	Maßnahme	Abschnitt / Station	Schadensbild	Sanierungsvorschlag	geschätzte Baukosten
6	K 153 Resthausen - Cloppenburg	15 / 0 - 3.620	Fahrbahn hat diverse Risse und Ausmagerungen, sowie Quer- und Längsunebenheiten	Eine bituminöse Verstärkung herstellen und anschließend einen Deckschichtbelag herstellen.	827.000,00 €